

IN ROSSO CORREZIONI
DELL'U.T.C.

COLLE PROGETTA

Studio Tecnico Associato

di Geom. Marco Carraretto e Geom. Flavio Corti
Via xxv Aprile n.122, Colle di Val d'Elsa
tel. 0577/924129, E.mail colleprogetta@geosiena.it



oggetto

Realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria
a scomputo oneri di urbanizzazione e permuta di terreni

proprietà

Giusti Silvia, Boschi Leonardo e Tozzi Federica, Fazzuoli Sergio e Cresti Ilenia.

loc. Via di Casabassa

comune Colle di Val d'Elsa

prov. Siena

titolo tav. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VIA ~~DELL'AGRESTO~~ DI CASABASSA


scala

data: 17/06/2026

la proprietà

il tecnico

Carraretto Geom. Marco



N. TAV.





Codice completo	Voce	Unità di misura	Prezzo	quantità	totale
	Scotico del piano di campagna Compreso: - asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto); - allontanamento dei rifiuti in area di cantiere.	m²	3,20 €	52,5	167,90
TOS26_04.A04.001.001					
	scavo a sezione ristretta obbligata continua, profondità 40 cm Uso: terreni sciolti Larghezza massima (m): 1,50 Eseguito: con mezzi meccanici Compreso: - carico; - trasporto; - scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.	m³	12,87 €	21	270,18
TOS26_04.A04.009.002					
	formazione rilevati con materiale lapideo spessore 30 cm Eseguito: con mezzi meccanici Compreso: compattazione con rulli idonei	m³	37,28 €	15,75	587,20
TOS26_04.A05.007.002					
	Tipo: carico, scarico e movimentazione Eseguito: con mezzi meccanici	m³	18,32 €	10,5	192,37
TOS26_04.A07.002.002					
	pavimentazione stradale strato di base - a caldo spessore 10 cm Materiale: - emulsione bituminosa; - bitume distillato tipo 50-70 o 70-100; - conglomerato bituminoso. Compreso: - fornitura; - posa; - mano d'attacco; - rullatura. Eseguito: - con vibrofinitrice; - rullo vibrante. Escluso: additivi attivanti di adesione Conforme: - UNI EN 12591:2009; - UNI EN 13043:2004; - UNI EN 130108-1:2017.	m²	37,73 €	38	1433,71
TOS26_04.E02.001.001					
	pavimentazione stradale tappeto di usura - a caldo Materiale: - emulsione bituminosa; - bitume distillato tipo 50-70 o 70-100; - conglomerato bituminoso. Compreso: - fornitura; - posa; - mano d'attacco; - rullatura. Eseguito: - con vibrofinitrice; - rullo vibrante. Escluso: additivi attivanti di adesione Conforme: - UNI EN 12591:2009; - UNI EN 13043:2004; - UNI EN 130108-1:2019.	m²	15,51 €	38	589,30
TOS26_04.E02.003.003					
	Oggetto: cordonato spessore cm 10 Compreso: - posa; - fondazione in cls C20/25; - stuccature; - legante 450 kg di cemento R32,5; - legante 350 kg di cemento R32,5; - malta per stuccatura.	m	36,75 €	38	1396,41
TOS26_04.E06.011.002					
	massetto per sottofondo armato per la successiva posa della pavimentazione autobloccante per marciapiede	mq	41,63 €	21	874,23
TOS26_01.E05.002.003					
	Tipo: Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato. Compreso: - allettamento con strato di sabbia 3-6 cm; - tagli; - sfridi; - spacco a misura dei masselli; - compattazione dei masselli con piastra vibrante; - sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc. Conforme: UNI 9065 parti I-II-III	m²	39,17 €	21	822,53
TOS26_04.E06.020.001					

TOS26_04.E06.025.001	Tipo: plinto Uso: per palo da illuminazione Compreso: - fornitura; - posa; - letto di posa e rinfilio in calcestruzzo C16/20; - rinfilio minimo (cm) 10; - completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 12 m. Escluso: - lo scavo; - reinterri; - palo dell'illuminazione.	cad	429,41 €	1	429,41
TOS26_04.E07.001.002	segnaletica orizzontale Materiale: vernice Uso: spartitraffico Colore: - bianco; - giallo; - blu. Specifiche: per strisce continue o discontinue. Compreso: - fornitura; - posa; - tracciamento; - posa da effettuarsi anche in presenza di traffico.	m	0,41 €	95	38,55
TOS26_04.F08.012.001	corrugato diametro 125 mm per allacciamento all' illuminazione	m	9,50 €	20	190,05
TOS26_05.A03.004.001	Tipo: taglio asfalto Uso: su pavimentazione bituminosa Materiale: conglomerato bituminoso	m	5,81 €	40	232,44
TOS26_05.A03.005.001	Tipo: demolizione Uso: pavimentazione del corpo stradale Materiale: conglomerato bituminoso o macadam Compreso: - carico; - scarico; - trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto.	m³	45,02 €	0,8	36,02
TOS26_05.A08.001.001	Tipo: ripristino scavo copri corrugato Uso: su sottofondi stradali Materiale: malta a base pozzolanica	m³	117,50 €	6	704,98
TOS26_09.V02.021.007	Tipo: Abbattimento di albero. Eseguito: con uso di piattaforma aerea. Compreso: trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). Escluso: - costi di smaltimento e tributi, se dovuti; - estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m. Conforme: indicazioni della D.L.	cad	426,24 €	2	852,48
TOS26_17.N05.002.014	RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Montaggio di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento	cad	23,76 €	70	1663,15
TOS26_17.N05.002.017	RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE smontaggio di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento	cad	10,27 €	70	-718,62
TOS26_17.N06.004.002	Oggetto: Box prefabbricati Uso: per cantiere Struttura: - portante in profilati metallici; - copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante; - pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo; - infissi in alluminio anodizzato; - impianto elettrico; - impianto termico; - impianto idrico (acqua calda e fredda); - fognario Posa: sollevata da terra Compreso: - montaggio; - smontaggio Esclusi: - allacciamenti; - realizzazione basamento	cad	399,13 €	1	-299,13
TOS26_17.N06.005.011	Tipo: VWC chimici Uso: portatile Caratteristiche: senza lavamani Compreso: noleggio mensile	cad	193,70 €	1	-193,70
TOS26_17.N07.002.015	Tipo: SEGNALETICA / ILLUMINAZIONE Noleggio segnaletica cantieristica	cad	29,61 €	2	-59,22
TOS26_17.P03.001.012	dpi per testa / mani / braccia / occhi / viso / vie respiratorie / udito Conforme: - marcatura CE; - D.Lgs 475/1992 e s.m.i.	cad	5,28 €	3	-15,85

Vedi Nota 1

TOS26_17.P03.001.017	dpi per testa / mani / braccia / occhi / viso / vie respiratorie / udito Conforme: - marcatura CE; - D.Lgs 475/1992 e s.m.i.	paio	5,99 €	3	17,96
TOS26_17.P03.001.021	dpi per testa / mani / braccia / occhi / viso / vie respiratorie / udito Conforme: - marcatura CE; - D.Lgs 475/1992 e s.m.i.	cad	22,80 €	3	68,39
TOS26_17.P03.001.028	dpi per testa / mani / braccia / occhi / viso / vie respiratorie / udito Conforme: - marcatura CE; - D.Lgs 475/1992 e s.m.i.	cad	23,95 €	3	71,84
TOS26_17.P03.002.025	dpi per piedi / gambe / tronco / addome	cad	69,63 €	3	208,89
TOS26_17.P07.002.001	Tipo: Segnaletica di sicurezza / illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica	cad	13,42 €	2	26,84
TOS26_17.P07.002.007	Tipo: Segnaletica di sicurezza / illuminazione di sicurezza - Segnale stradale	cad	47,72 €	2	95,44
TOS26_17.P07.003.001	Tipo: Attrezzature di primo soccorso, cassetta pronto soccorso	cad	109,17 €	1	109,17
TOS26_17.P07.004.001	Tipo: Mezzi antincendio, estintore	cad	88,04 €	1	88,04
TOS26_PR.P62.100.021	Oggetto: Palo Materiale: acciaio zincato a caldo a sezione circolare Colore: verniciato a polvere poliestere Conforme: - UNI EN 40-2; - UNI EN 40-3-1; - UNI EN 40-3-3; - UNI EN 40-5.	cad	1.789,76 €	1	1789,76
np	apparecchio illuminante con ottica stradale	cad	734,00 €	1	734,00
np	attraversamento pedonale rialzato	cad	5.700,00 €	2	11400,00
	I totale				26477,77
	riduzione del 30% come da regolamento edilizio				7943,33
	Il totale				18534,44
	spese tecniche 10 % su I totale	A			1853,44
Oneri	onorario per la sicurezza 5% sul I totale	C			1322,89
	Totale generale Il totale+spese tecniche + onorario per la sicurezza	A+B+C			22506,11

22.741,53

- 6.822,46

15.919,07

2.274,15

1.137,08

19.330,30



Come previsto dall'Art. 8 dell'Allegato 1 al Vigente Regolamento Edilizio, l'importo dello scomputo riconosciuto è costituito da:

Importo dei Lavori da CME abbattuto del 30%

Spese tecniche nella misura del 10% sul CME

Oneri per la Sicurezza nella misura del 5% sul CME

