



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2024

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Data, 18/12/2024

IL TECNICO
Geom. A.Sammicheli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Incrocio Querciolaia (SpCat 2)							
1 002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... azione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.profondità compresa tra 0 e 5 cm. V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6		26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	474,50 761,25 2'596,00 2'432,00 370,00 994,00 222,00		
	SOMMANO m2*cm					7'849,75	0,69	5'416,33
2 003	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ne e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.per profondità eccedente i primi 5 cm V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6		26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700	3,000 7,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	284,70 1'065,75 2'596,00 1'459,20 222,00 596,40 133,20		
	SOMMANO m2*cm					6'357,25	0,60	3'814,35
3 004	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere ... i del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6		26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700	0,080 0,120 0,100 0,080 0,080 0,080 0,080	7,59 18,27 51,92 38,91 5,92 15,90 3,55		
	SOMMANO m3					142,06	17,78	2'525,83
4 007	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 *(par.ug.=2*1,8) Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6	1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 1,80 1,80	26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700	0,080 0,120 0,100 0,080 0,080 0,080 0,080	13,67 32,89 93,46 70,04 10,66 28,63 6,39		
	SOMMANO t					255,74	36,40	9'308,94
5 020	FORNITURA E POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E DI RINFORZO PER FINITURA STRADALLE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA AUTOTERMOADESIVA ARMATA IN TESSUTO DI VETRO, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E PER IL RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SECONDO LA UNI EN 14695:2010 Svincolo Querciolaia					248,00		
	A R I P O R T A R E					248,00		21'065,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					248,00		21'065,45
	SOMMANO m2					248,00	16,69	4'139,12
6 021	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6	2,00	26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700		94,90 152,25 519,20 486,40 74,00 198,80 44,40		
	SOMMANO m2					1'569,95	22,36	35'104,08
7 026	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... re a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o in meno alla voce precedente V.le dei Mille Corsia sud risanamento 1 *(larg.=(3,6+3,7)/2) Corsia sud risanamento 2 *(larg.=(5+5,5)/2) Corsia sud risanamento 3 *(larg.=(5+3,80)) Corsia nord risanamento 4 Corsia sud risanamento 5 Corsia sud nord risanamento 6 *(larg.=(7+7,2)/2) Corsia sud nord risanamento 6	2,00	26,00 29,00 59,00 304,00 10,00 28,00 12,00	3,650 5,250 8,800 1,600 3,700 7,100 3,700	2,000 6,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000	189,80 913,50 2'076,80 972,80 148,00 397,60 88,80		
	SOMMANO m2					4'787,30	3,55	16'994,92
8 022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... condo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 c V.le dei Mille area 1 dal ponte verso Gore Rotte area 2 *(larg.=(6,9+7)/2) area 3 *(larg.=(7+7,8)/2) area 4 *(larg.=(7,8+9,2)/2) area 5 *(larg.=(9,2+11,4)/2) area 6 *(larg.=(11,4+11)/2) area 7 *(larg.=(11+10)/2) area 8 *(larg.=(10+8,7)/2) area 9 *(larg.=(8,7+7)/2) area 10 area 11 *(larg.=(7+6,8)/2) area 12 *(larg.=(6,8+6,9)/2) area 13 *(larg.=(6,9+7)/2) area 14 *(larg.=(7+6,9)/2) area 15 *(larg.=(6,9+6,6)/2) area 16 *(larg.=(6,6+7)/2) area 17 *(larg.=(7+7,2)/2) banchina area 15/16 *(larg.=(1,5+1,6)/2) banchina area 17 raccordo incrocio Querciolaia		20,00 20,00 20,00 20,00 16,00 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 36,00 12,00 28,00	6,900 6,950 7,400 8,500 10,300 11,200 10,500 9,350 7,850 7,000 6,900 6,850 6,950 6,950 6,750 6,800 7,100 1,550 1,700 3,000		138,00 139,00 148,00 170,00 164,80 324,80 210,00 187,00 157,00 140,00 138,00 137,00 139,00 139,00 135,00 136,00 198,80 55,80 20,40 84,00		
	SOMMANO m2					2'961,60	14,23	42'143,57
9 024	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
	A R I P O R T A R E							119'447,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'150,87
	Via Volterrana (SpCat 4)							
14 002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... azione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.profondità compresa tra 0 e 5 cm. Via Volterrana Risanamento 1 PP rialzato Risanamento 2 (serre) Risanamento 3 tra ingressi lottizzazione fresatura longitudinale attazzo zanella		20,00 28,00 8,00 140,00	7,000 3,500 3,500 1,000	5,000 5,000 5,000 3,000	700,00 490,00 140,00 420,00		
	SOMMANO m2*cm					1'750,00	0,69	1'207,50
15 003	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ne e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.per profondità eccedente i primi 5 cm Via Volterrana Risanamento 1 PP rialzato Risanamento 2 (serre) Risanamento 3 tra ingressi lottizzazione		20,00 28,00 8,00	7,000 3,500 3,500	1,000 1,000 1,000	140,00 98,00 28,00		
	SOMMANO m2*cm					266,00	0,60	159,60
16 004	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere ... i del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Via Volterrana Risanamento 1 PP rialzato Risanamento 2 (serre) Risanamento 3 tra ingressi lottizzazione fresatura longitudinale attazzo zanella		20,00 28,00 8,00 140,00	7,000 3,500 3,500 1,000	0,060 0,060 0,060 0,030	8,40 5,88 1,68 4,20		
	SOMMANO m3					20,16	17,78	358,44
17 007	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) Via Volterrana Risanamento 1 PP rialzato Risanamento 2 (serre) Risanamento 3 tra ingressi lottizzazione fresatura longitudinale attazzo zanella	1,80 1,80 1,80 1,80	20,00 28,00 8,00 140,00	7,000 3,500 3,500 1,000	0,060 0,060 0,060 0,030	15,12 10,58 3,02 7,56		
	SOMMANO t					36,28	36,40	1'320,59
18 021	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Via Volterrana Risanamento 1 PP rialzato Risanamento 2 (serre) Risanamento 3 tra ingressi lottizzazione		20,00 28,00 8,00	7,000 3,500 3,500		140,00 98,00 28,00		
	SOMMANO m2					266,00	22,36	5'947,76
19 022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... condo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 c Via Volterrana sez 1 dal PP rialzato sez 2 sez 3 *(larg.=(7+6,8)/2)		20,00 20,00 20,00	7,000 7,000 6,900		140,00 140,00 138,00		
	A R I P O R T A R E					418,00		146'144,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					418,00		146'144,76
20 024	sez 4		20,00	6,900		138,00		
	sez 5		20,00	6,900		138,00		
	sez 6		20,00	6,900		138,00		
	sez 7 *(larg.=(6,9+7,2)/2)		20,00	7,050		141,00		
	sez 8 *(larg.=(7,2+8,2)/2)		20,00	7,700		154,00		
	Ingresso serre		10,00	2,000		20,00		
	SOMMANO m2					1'147,00	14,23	16'321,81
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
	Via Volterrana sez 1 dal PP rialzato		20,00	7,000		140,00		
	sez 2		20,00	7,000		140,00		
	sez 3 *(larg.=(7+6,8)/2)		20,00	6,900		138,00		
	sez 4		20,00	6,900		138,00		
	sez 5		20,00	6,900		138,00		
	sez 6		20,00	6,900		138,00		
	sez 7 *(larg.=(6,9+7,2)/2)		20,00	7,050		141,00		
	sez 8 *(larg.=(7,2+8,2)/2)		20,00	7,700		154,00		
	SOMMANO m2					1'127,00	4,39	4'947,53
	Messa in quota di lapide, previo smontaggio dell'esistente, demolizione dei rinfianchi, ricostruzione del piano d'appoggio con calcestruzzo fibro rinforzato, posa della lapide riempimento e ripresa dell'asfalto con tappeto d'usura a caldo.Dimensione lapide da 60 cm a 100 cm					1,00		
	Via Volterrana							
	SOMMANO cadauno					1,00	131,35	131,35
22 016	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... , compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12							
	Via Volterrana longitudinale	3,00	160,00			480,00		
	SOMMANO m					480,00	0,68	326,40

	A R I P O R T A R E							167'871,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'871,85
23 002	Gore Rotte (SpCat 5) Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... azione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.profondità compresa tra 0 e 5 cm. Mille Gore Rotte Risanamento 1 a ridosso PP rialzato *(larg.=(6,3+6,7)/2) Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz Risanamento 3 traccia sottoserviz SOMMANO m2*cm		11,00 240,00 180,00	6,500 1,600 1,000	3,000 5,000 5,000	214,50 1'920,00 900,00		
						3'034,50	0,69	2'093,81
24 003	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ne e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.per profondità eccedente i primi 5 cm Mille Gore Rotte Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz Risanamento 3 traccia sottoserviz SOMMANO m2*cm		240,00 180,00	1,600 1,000	3,000 3,000	1'152,00 540,00		
						1'692,00	0,60	1'015,20
25 004	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere ... i del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Mille Gore Rotte Risanamento 1 a ridosso PP rialzato *(larg.=(6,3+6,7)/2) Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz Risanamento 3 traccia sottoserviz SOMMANO m3		11,00 240,00 180,00	6,500 1,600 1,000	0,030 0,080 0,080	2,15 30,72 14,40		
						47,27	17,78	840,46
26 007	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) Mille Gore Rotte Risanamento 1 a ridosso PP rialzato *(larg.=(6,3+6,7)/2) Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz Risanamento 3 traccia sottoserviz SOMMANO t	1,80 1,80 1,80	11,00 240,00 180,00	6,500 1,600 1,000	0,030 0,080 0,080	3,86 55,30 25,92		
						85,08	36,40	3'096,91
27 005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici Mille Gore Rotte Risanamento 3 traccia sottoserviz SOMMANO t	1,80	180,00	1,000	0,080	25,92		
						25,92	169,33	4'389,03
28 021	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Mille Gore Rotte Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz SOMMANO m2		240,00	1,600		384,00		
						384,00	22,36	8'586,24
29 026	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... re a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Mille Gore Rotte Risanamento 2 dal PP rialzato traccia sottoserviz		240,00	1,600	2,000	768,00		
	A R I P O R T A R E					768,00		187'893,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					768,00		187'893,50	
30 022	SOMMANO m2					768,00	3,55	2'726,40	
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... condo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 c Mille Gore Rotte sez 1 dal PP rialzato		23,00	6,700		154,10			
	sez 2 dal PP rialzato *(larg.=(6,7+6,5)/2)		20,00	6,600		132,00			
	sez 3 dal PP rialzato *(larg.=(6,7+6,5)/2)		20,00	6,600		132,00			
	sez 4 dal PP rialzato *(larg.=(6,4+6,3)/2)		20,00	6,350		127,00			
	sez 5 dal PP rialzato		20,00	6,300		126,00			
	sez 6 dal PP rialzato		20,00	6,300		126,00			
	sez 7 dal PP rialzato		20,00	6,300		126,00			
	sez 8 dal PP rialzato *(larg.=(6,3+7,5)/2)		20,00	6,900		138,00			
	sez 9 dal PP rialzato *(larg.=(7,5+6,8)/2)		20,00	7,150		143,00			
	sez 10 dal PP rialzato *(larg.=(6,8+7,4)/2)		20,00	7,100		142,00			
	sez 11 dal PP rialzato		20,00	7,400		148,00			
	sez 12 dal PP rialzato *(larg.=(7,4+7,2)/2)		20,00	7,300		146,00			
	allargamento prospiciente sez 2-3-4		43,00	2,300		98,90			
	SOMMANO m2					1'739,00	14,23	24'745,97	
	31 024	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Mille Gore Rotte Risanamento 1 a ridosso PP rialzato *(larg.=(6,3+6,7)/2)		11,00	6,500	2,000	143,00		
		sez 1 dal PP rialzato		23,00	6,700		154,10		
sez 2 dal PP rialzato *(larg.=(6,7+6,5)/2)			20,00	6,600		132,00			
sez 3 dal PP rialzato *(larg.=(6,7+6,5)/2)			20,00	6,600		132,00			
sez 4 dal PP rialzato *(larg.=(6,4+6,3)/2)			20,00	6,350		127,00			
sez 5 dal PP rialzato			20,00	6,300		126,00			
sez 6 dal PP rialzato			20,00	6,300		126,00			
sez 7 dal PP rialzato			20,00	6,300		126,00			
sez 8 dal PP rialzato *(larg.=(6,3+7,5)/2)			20,00	6,900		138,00			
sez 9 dal PP rialzato *(larg.=(7,5+6,8)/2)			20,00	7,150		143,00			
sez 10 dal PP rialzato *(larg.=(6,8+7,4)/2)			20,00	7,100		142,00			
sez 11 dal PP rialzato			20,00	7,400		148,00			
sez 12 dal PP rialzato *(larg.=(7,4+7,2)/2)			20,00	7,300		146,00			
SOMMANO m2						1'783,10	4,39	7'827,81	
32 019		Messa in quota di lapide, previo smontaggio dell'esistente, demolizione dei rinfianchi, ricostruzione del piano d'appoggio con calcestruzzo fibro rinforzato, posa della lapide riempimento e ripresa dell'asfalto con tappeto d'usura a caldo.Dimensione lapide da 60 cm a 100 cm Mille Gore Rotte telecom					2,00		
		SOMMANO cadauno					2,00	131,35	262,70
		33 016	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... , compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 Mille Gore Rotte longitudinali	3,00	248,00			744,00	
	SOMMANO m						744,00	0,68	505,92
----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E							223'962,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'962,30
34 025	Via Dietro le Mura (SpCat 6)							
	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali.							
	Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto.							
	spinta fino alla profondità massima di 10 cm							
	SOMMANO m2					0,00	3,58	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							223'962,30
	T O T A L E euro							223'962,30
	A R I P O R T A R E							

[illegible]