



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2024

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Data, 18/12/2024

IL TECNICO
Geom. A.Sammicheli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... azione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.profondità compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m2*cm	12'634,25	0,69	8'717,64	3'214,20	36,870
2 003	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ne e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.per profondità eccedente i primi 5 cm SOMMANO m2*cm	8'315,25	0,60	4'989,15	1'850,48	37,090
3 004	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere ... i del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. SOMMANO m3	209,49	17,78	3'724,73	1'434,02	38,500
4 005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici SOMMANO t	25,92	169,33	4'389,03	97,44	2,220
5 007	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) SOMMANO t	377,10	36,40	13'726,44	0,00	
6 016	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... , compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 SOMMANO m	2'574,00	0,68	1'750,32	919,27	52,520
7 017	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 SOMMANO m2	23,00	4,64	106,72	66,53	62,340
8 018	Messa in quota di lapide, previo smontaggio dell'esistente, demolizione dei rin fianchi, ricostruzione del piano d'appoggio con calcestruzzo fibro rinforzato, posa della lapide riempimento e ripresa dell'asfalto con tappeto d'usura a caldo.Dimensione lapide da 30 cm a 60 cm SOMMANO cadauno	3,00	75,33	225,99	47,07	20,830
9 019	Messa in quota di lapide, previo smontaggio dell'esistente, demolizione dei rin fianchi, ricostruzione del piano d'appoggio con calcestruzzo fibro rinforzato, posa della lapide riempimento e ripresa dell'asfalto con tappeto d'usura a caldo.Dimensione lapide da 60 cm a 100 cm SOMMANO cadauno	5,00	131,35	656,75	117,35	17,870
10 020	FORNITURA E POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E DI RINFORZO PER FINITURA STRADALLE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA AUTOTERMOADESIVA ARMATA IN TESSUTO DI VETRO, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E PER IL RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SECONDO LA UNI EN 14695:2010 SOMMANO m2	248,00	16,69	4'139,12	875,42	21,150
11 021	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm SOMMANO m2	2'219,95	22,36	49'638,08	1'101,96	2,220
12 022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... condo quanto indicato nel					
	A R I P O R T A R E			92'063,97	9'723,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			92'063,97	9'723,74	
13 024 14 026	Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compreso: 3 c SOMMANO m2	5'847,60	14,23	83'211,35	1'980,43	2,380
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SOMMANO m2	6'598,10	4,39	28'965,66	784,97	2,710
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... re a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SOMMANO m2	5'555,30	3,55	19'721,32	335,26	1,700
	Parziale LAVORI A MISURA euro			223'962,30	12'824,40	5,726
	T O T A L E euro			223'962,30	12'824,40	5,726
	Data, 18/12/2024					
	Il Tecnico Geom. A.Sammicheli					
	A R I P O R T A R E					

